

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika przy ul. J. Piłsudskiego w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 685 Nowosady - Hajnówka - Kleszczele,
w km 43+200 - 43+730, str lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,530		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	Rozbiórka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	61,00		
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 991,00		
3	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	615,00		
4	Rozebranie obrzeży betonowych	m	735,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.02.00 NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE					
3	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Wykonanie nawierzchni z kruszywa 12,8 , grubość warstwy 5cm (obsypianie drzew)	m2	32,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
4	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	590,00		
08.02.00 CHODNIKI					
5	Chodnik z płyt betonowych				
1	Wykonanie opaski z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce c-p	m2	30,00		
6	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	1 200,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	800,00		
3	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	105,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
7	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	865,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	55,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00 TRAWNIKI					
8	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem ziemią, warstwą grubości 3 cm	m2	765,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
9	Elementy z betonu w jezdni				
1	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	10,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	2,00		
INNE					
10	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta