

Kosztorys ofertowy (zadanie B)

**Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów- Narew-
Nowosady- Hajnówka- Kleszczele w m. Żywkowo strona lewa w km 8+306**

| | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jdnostka | Ilość jednostek | Cena jednostkow | Wartość |
|--|---|----------|-----------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | * | * |
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 685 w km 8+306 | km | 0,056 | | |
| 2 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o grub. warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania) | m3 | 228,00 | | |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW | | | | * | * |
| 3 | Rozebranie nawierzchni z betonu grubość nawierzchni 15 cm | m2 | 10,50 | | |
| 4 | Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy do 15 cm cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny | szt. | 2 | | |
| PODBUDOWY | | | | * | * |
| 5 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 228 | | |
| 6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 114 | | |
| NAWIERZCHNIE | | | | * | * |
| 7 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacja powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, wysokość kostki 8 cm | m2 | 114 | | |
| 8 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 | m | 113 | | |
| 9 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 40 | | |
| NAWIERZCHNIE | | | | * | * |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------|----|---|---|
| 10 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m2 | 24 | | |
| | | | | * | * |
| 11 | Projekt czasowej organizacji ruchu | ryczałt | 1 | | |
| Wartość netto | | | | | |
| podatek VAT 22% | | | | | |
| Wartość brutto | | | | | |

słownie:.....

Data.

.....
pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta