

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa na odcinku Sokołda - Trzciano od km 34+ 200 do km 36+500			
1. 1.	Element: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	2.30 km		
1. 2.	Element: D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	SST D-04.03.02 Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca pobudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	13459.70 m2		
1. 2. 2.	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 75 kg/m2. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3.	1009.50 t		
1. 2. 3.	SST D-04.03.02 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	13800.00 m2		
1. 3.	Element: D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.	SST D-05.03.05 i 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	13800.00 m2		
1. 4.	Element: D-02.00.00 Roboty ziemne			
1. 4. 1.	SST D-02.00.01 D-02.03.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku sam.samowylad. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.	402.50 m3		
1. 5.	Element: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1. 5. 1.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	5750.00 m2		
1. 6.	Element: ROBOTY INNE			
1. 6. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT 22%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:

.....

.....
miejscowość, data

.....
pieczęć i podpis upoważnionego
przedstawiciela wykonawcy