

PRZEDMIAR

na remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa
w km 8+750 - 10+200

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym km 8+750 - 10+200 -> 1 450 m	km	1,450
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	Oczyszczenie		
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie 1450x6 = 8700 m2	m2	8 700,00
3	Skropienie		
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 2x8700 = 17 400 m2	m2	17 400,00
04.08.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY		
4	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym KR 3		
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową, średnia grubość warstwy 2 cm 0,02x1450x6x2,5 = 435 t	t	435,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
5	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR 3		
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej (KR 3), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1450x6 = 8700 m2 + 50 m2 przyjęto: 8750 m2	m2	8 750,00
6	Frezowanie		
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW w Siemiatyczach wykonanie "wciniek" 2x20 = 40 m2 strona lewa - 505 m2 8+850 - 8+915 - 65m 8+985 - 9+030 - 45m 9+280 - 100m - 55m 25m - 100m 9+770 - 35m 9+180 - 9+450 9+395 - 9+450 9+475 - 9+500 - 9+555 - 9+655 9+735 - 9+890 - 9+ strona prawa - 155 m2 9+255 - 9+280 - 25m 9+900 - 9+935 - 35m 10+020 - 10+050 - 30m 10+075 - 10+100 - 25m 10+130 - 10+170 - 40m razem 40+505+155 = 700 m2	m2	700,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW		
7	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 2x1450x(0,5x1,0x0,06) = 87 m3 przyjęto: 90 m3	m3	90,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY			
	INNE		
8	Zabezpieczenie robót		
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00

Siemiatycze, dnia 2011.03.17

Sporządziła: Jakowiuk Piotr

Zatwierdził: Jan Juchimowicz