

# KOSZTORYS OFERTOWY NR 2

## KOSZTORYS OFERTOWY ROBOTY ROZBIORKOWE Wiadukt WD-1

2011-05-12 8:47

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość PLN
	<b>M.21.00.00</b>	<b>FUNDAMENTY</b>				
	<b>M.21.53.00</b>	<b>Roboty ziemne przy fundamen- tach</b>				
<b>1</b>	<b>M.21.53.02</b>	<b>WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ</b>	<b>m3</b>			
1.1	M.21.53.02	11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń	m3	1383,0		
	<b>M.21.54.00</b>	<b>Ławy fundamentowe</b>				
<b>2</b>	<b>M.21.54.50</b>	<b>ROZBIÓRKA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ</b>	<b>m3</b>			
2.1	M.21.54.50	11 Wykonanie rozbiórki ławy - na lądzie	m3	27,5		
	<b>M.22.00.00</b>	<b>KORPUSY PODPÓR</b>				
	<b>M.22.51.00</b>	<b>Podpory betonowe</b>				
<b>3</b>	<b>M.22.51.50</b>	<b>ROZBIÓRKA PODPORY BETONOWEJ</b>	<b>m3</b>			
3.1	M.22.51.50	11 Wykonanie rozbiórki podpory - na lądzie	m3	33,0		
	<b>M.22.58.00</b>	<b>Płyty przejściowe</b>				
<b>4</b>	<b>M.22.58.50</b>	<b>ROZBIÓRKA PŁYTY PRZEJŚCIOWEJ</b>	<b>m3</b>			
4.1	M.22.58.50	11 Wykonanie rozbiórki płyty przejściowej	m3	13,6		
	<b>M.23.00.00</b>	<b>USTROJE NOŚNE</b>				
	<b>M.23.51.00</b>	<b>Przęsła betonowe</b>				
<b>5</b>	<b>M.23.51.51</b>	<b>ROZBIÓRKA PRZĘŚŁA BETONOWEGO MONOLITYCZNEGO</b>	<b>m3</b>			
5.1	M.23.51.51	11 Wykonanie rozbiórki przęsła betonowego monolitycznego - nad ładem	m3	200,0		
	<b>M.28.00.00</b>	<b>WYPOSAŻENIE POMOSTU</b>				
	<b>M.28.51.00</b>	<b>Krawężniki</b>				
<b>6</b>	<b>M.28.51.50</b>	<b>ROZBIÓRKA KRAWĘŻNIKÓW</b>	<b>m</b>			
6.1	M.28.51.50	52 Wykonanie rozbiórki krawężników kamiennych	m	64,0		
	<b>M.28.52.00</b>	<b>Kapy, gzymsy</b>				
<b>7</b>	<b>M.28.52.51</b>	<b>ROZBIÓRKA KAP ŻELBETOWYCH</b>	<b>m3</b>			
7.1	M.28.52.51	51 Wykonanie rozbiórki kapy żelbetowej	m3	20,3		
	<b>M.28.53.00</b>	<b>Poręcze - balustrady</b>				
<b>8</b>	<b>M.28.53.52</b>	<b>ROZBIÓRKA PORĘCZY STALOWYCH</b>	<b>kg</b>			
8.1	M.28.53.52	51 Wykonanie rozbiórki poręczy stalowej	kg	2352,0		
	<b>M.30.00.00</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
	<b>M.30.51.00</b>	<b>Nawierzchnie jezdni</b>				
<b>9</b>	<b>M.30.51.51</b>	<b>ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO</b>	<b>m2</b>			
9.1	M.30.51.51	51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego o grubości do 5 cm	m2	276,3		
<b>ROBOTY ROZBIORKOWE , KOSZT ŁĄCZNY (PLN)</b>						

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość PLN
-----	--------------------------------------	--	-------	-------	--------------------------	----------------