

Kosztorys ofertowy

Remont chodnika w m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo St. - Sokoły od km 88+088 do km 88+519 (strona lewa)

	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jdnostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa (zł)	Wartość
	2	3	4	5	6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				*	*
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. Droga wojewódzka nr 671 od km 88+088 do km 88+519 (strona lewa)	km	0,431		
2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm	m2	741		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5	m2	8,4		
4	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	342		
5	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o śr. 40cm z uprzednim odkopaniem przepustów	m	5		
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3km wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą	m3	26		
PODBUDOWY				*	*
7	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni lub chodników mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta, głębokość koryta 20 cm	m2	245		
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	916		
9	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 20 cm - wjazdu	m2	245		
10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową, dowożoną z odległości 15 km	t	6,12		

NAWIERZCHNIE				*	*
11	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wjazdy	m2	245		
ELEMENTY ULIC				*	*
12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	342		
13	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub. 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	672		
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodnik	m	358		
15	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - wjazdy	m	67		
ZIELEŃ DROGOWA					
16	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grub. 10 cm	m2	70		
INNE				*	*
17	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych , igazowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3		
18	Projekt czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
Wartość netto					
podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

słownie:.....

Data.

.....

upoważnionego przedstawiciela oferenta

pieczęć i podpis