

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica - Osowiec odc. Radziłów - Karwowo
km 35+140 - 35+970, dł.830mb**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,830		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2.1	D 01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	100,00		
2.2	D 01.03.02	Rozebranie obrzeży betonowych	m	76,40		
2.3	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. do 1 km	m2	472,50		
3		PODBUDOWY				
3.1.	D-04.01.01	Koryto wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników ręcznie w gruncie kat. II-IV głębokość koryta 20cm	m2	1 191,60		
3.2.	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 191,60		
3.3.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego wzmocnionego kruszywem łamanym, warstwa górna grub. 20 cm. Cena podbudowy - z kruszywa naturalnego 80% z kruszywa łamanego 20%	m2	974,00		
4		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
4.1.	D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych - nawierzchnia bitumiczna ulepszona	m2	6 447,00		
4.2.	D-04.03.02.	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową - nawierzchnia bitumiczna ulepszona, dwukrotnie - skropienie nawierzchni istniejącej i nawierzchni po wykonaniu wyrównania	m2	10 537,00		
5		WYRÓWNANIE PODBUDOWY				
5.1.	D-04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową grysową, dowożoną z odl. 35 km, warstwą o gr. 0 - 8 cm.	t	340,140		
6		NAWIERZCHNIE				
6.1	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 35 km, grub. warstwy po zagęszcz. 4 cm,	m2	6 447,00		
7		ELEMENTY ULIC				
7.1.	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 wraz wykoaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	544,00		
7.2	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	137,46		

7.3	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	49,82		
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8.1.	D 06.01.10	Lokalne uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz zagęszczeniem szerokość wyrównania śr.1,50m grubość warstwy średnio 10cm	m3	21,75		
8.2.	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu Kat.I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1km wraz formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	238,32		
8.3	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nabudowa wykonana betonem	szt.	13,00		
8.4.	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nabudowa wykonana betonem	szt.	5,00		
9		DOKUMENTACJA WYKONAWCZA				
9.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
9.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Słownie:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

....., dn.....