

Kosztorys ofertowy
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Mężenin
odc. w lok. km 10+125 - 10+225 (0,100km), 10+700 - 11+100 (0,400km), km 17+670 - 17+760 (0,090km),
km 20+600 - 20+900(0,300km)

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,890		
2.	D-04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych				
	D-04.03.01.	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	4 505,00		
3.	D-04.03.02.	Skropienie warstw konstrukcyjnych				
	D-04.03.02.	Skropienie mechanicznie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (dwukrotne)	m2	9 010,00		
4	D-04.08.01.	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
	D-04.08.01.	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysowo - żwirową, dowożoną z odl.km, grubość wyrównania 0 - 10 cm, śr. 5 cm.	t	563,13		
5	D-05.03.05.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grysowo - żwirowej, dowożonej z odl. ...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4 505,00		
6	D-05.03.11	Frezowanie				
	D-05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3cm, odwiezienie urobku na odl. do 1km	m2	335,00		
7	D-06.01.10	Remont skarp, rowów i poboczy				
	D-06.01.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, szerokość uzupełnienia śr.1,50m, grubość warstwy śr. 6cm	m3	161,21		
8.	D-06.02.01	Przepusty pod zjazdami z rur betonowych				
	D-06.02.01 +D-01.03.02	Naprawa przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	13,00		
9.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów				
	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm	m	1 362,00		
10	D-06.04.02	Oczyszczenie przepustów				
	D-06.04.02	Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60cm z namułu, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	23,00		
11		Roboty wykończeniowe				
	Kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu	szt.	1,00		
	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00		
			Razem:			
			Podatek VAT 23%			
			Ogółem:			

słownie:

.....
 (podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

.....