

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont chodnika w m. Knyszyn w ul. Grodzieńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany Sokoły w km 46+700 do 47+003 strona prawa.				
1. 1.	Element: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.30 km		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0805-0500	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	366.50 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0805-0600	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej.	92.00 m2		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0805-0100	SST D-01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem.	97.00 m2		
1. 1. 5.	KNNR 00-06-0803-0700	SST D-01.02.04. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	25.90 m2		
1. 1. 6.	KNNR 00-06-0806-0100	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na podsypce piaskowej .	316.00 m		
1. 1. 7.	KNNR 00-06-0806-0700	SST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej.	60.00 m		
1. 1. 8.	KNR 04-04-1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na miejsce wskazane przez zamawiającego oraz trylinki z rozbiórki na odl. 34 km.	55.30 m3		
1. 2.	Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0403-0401	SST D.08.01.01. i SST D.08.01.01b Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu kl. C12/15 oraz z uzupełnieniem szczelin na połączeniu krawężnika z jezdnią lub chodnika z fundamentem betonowym istniejących ogrodzeń.	316.00 m		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0404-0500	SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	65.00 m		
1. 2. 3.	KNNR 00-06-0404-0100	SST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	75.00 m		

1. 2. 4.	KNNR 00-06-0503-0100	SST D.08.02.01. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - 25% płytki kolorowe wg. istniejącego wzoru.	479.40 m2		
1. 2. 5.	KNNR 00-06-0502-0301	SST D-08.04.01 i 05.03.23 Wjazdy z kostki brukowej betonowej (kolor) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	124.00 m2		
1. 3.	Element: INNE ROBOTY				
1. 3. 1.	KNR 02-31-1406-0500	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	5.00 szt.		
1. 3. 2.	KNR 02-31-1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	7.00 szt.		
1. 3. 3.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
			RAZEM:		
			PODATEK VAT 23%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:

....., dn.....

/podpis upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy/