

KOSZTORYS OFERTOWY (po zmianach)

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów - Lipsk w km 39+745 - 40+830 i 47+200 - 47+700.

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					*	*
*	D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE				*	*
*	D 01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1	KNR 02-01 0119-0300	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym obmiar: 1,585 km	km	1,585		
D 04.00.00 PODBUDOWY					*	*
*	D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				*	*
*	D 04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
2	KNR 02-31 1004-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie obmiar: 20 174,00m²	m ²	20174,00		
*	D 04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
3	KNR 02-31 1004-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wyrównawcza i ścieralna) obmiar: 20 174,00m²	m ²	20174,00		
*	D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY				*	*
*	D 04.08.01	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym KR-3	*	*	*	*
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową o grub. 4cm dowożoną z odl. ... km obmiar: 1283,94 t	t	1283,94		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIA					*	*
*	D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE				*	*
*	D 05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
5	KSNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (układanie taśmy uszczelniającej na złączach podłużnych i poprzecznych) - KR-3 obmiar: 10 590,00m²	m ²	10590,00		
6	KSNR 00-06 0309-0300	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - KR1-2 obmiar: 242,20m²	m ²	242,20		
*	D 05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
7		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. 30 km (destrukcja do wbudowania w miejsca wskazane przez Zamawiającego) obmiar: 1256,00m²	m ²	1256,00		
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					*	*
*	D 06.03.00 ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY				*	*
*	D 06.03.01	Remont skarp, rowów, poboczy	*	*	*	*
8		Ścinanie poboczy mechaniczne, grubość warstwy ścinanej 10cm wraz z wywiezieniem ścinki na odkład obmiar: 3155,00m²	m ²	3155,00		

KOSZTORYS OFERTOWY (po zmianach)

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów - Lipsk w km 39+745 - 40+830 i 47+200 - 47+700.

9	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki obmiar: 380,65m3	m3	380,65		
10		Projekt orgnizacji ruchu na czas prowadzenia robót	szt.	1		
RAZEM:						

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT = 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

SŁOWNIE ZŁ:

..... dn.

.....
(podpis upelnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy)