

**Przedmiar robót**

**BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO WZDŁUŻDROGI  
WOJEWÓDZKIEJ NR 685 i 687  
w m. ZWODZIECKIE, NOWOSADY, DUBINY**

| LP | Opis  | Jedn. | Ilość    |
|----|---|-------|----------|
| 1  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie-rura RPP110/5                 | m     | 5 612,00 |
| 2  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 m        | m     | 442,00   |
| 3  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 m, rura HDPE 110 mm                 | m     | 18,00    |
| 4  | Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, nakłady częściowe liczone na 1 przepust | szt   | 25,00    |
| 5  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III-kpl   | szt   | 85,00    |
| 6  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka  | szt   | 85,00    |
| 7  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A110PS  | m     | 12,00    |
| 8  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rurą HDPE 140   | m     | 120,00   |