

PRZEDMIAR

Naprawa mostu w m. Uhowo w km 3+466 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łąpy - Turośń Dolna - Markowszczyzna

CPV 45221111-3 Mosty drogowe

	Kod SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
M.20.03.01 Oczyszczenie strumieniowo-scierne elementów betonowych				
1	M.20.03.01	Oczyszczenie strumieniowo-scierne elementów betonowych (łącznie z usunięciem pozostałości styropianu): (0,03+0,65+0,20+0,30)x168,35x2=397,30m ²	m ²	397,3
M.20.03.03 naprawa ubytków betonu zaprawami PCC				
2	M.20.03.03	Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC : 0,2mx0,1mx3mx2=0,12m ³	m ³	0,12
M.20.03.04 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu szlamem PCC				
3	M.20.03.04	Zabezpieczenie antykorozyjne z wyrównaniem betonu szlamem PCC : (0,03+0,65+0,20+0,30)x168,35x2=397,30m ² x 9% = 35,76 m ²	m ²	35,76
M.24.27.07 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską.				
4	M.24.27.07	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską wraz z umyciem powierzchni przed malowaniem : (0,03+0,65+0,20+0,20)x168,35x2=363,64m ²	m ²	363,64
M.25.01.01 Montaż dylatacji modułowych elastomerowych na jezdni mostowej				
5	M.25.01.01	Montaż dylatacji modułowych elastomerowych na jezdni mostowej. Długość 1x 13,20 m	m	13,2