

## PRZEDMIAR

na remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681  
 Brańsk - Ciechanowiec, w m. Rudka, w km 45+100 - 45+300 str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>			
<b>D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie równinnym KM 45+100 - 45+300 -> 0,200 km	km	0,200
<b>D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY</b>			
<b>D 01.02.01 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny</b>			
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 15 cm wg tabeli humusu: 131,88 m <sup>3</sup> przyjęto: 132 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	132,00
<b>D 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW</b>			
<b>D 01.03.02 Rozbiórka budowli inżynierskich</b>			
3	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów 6,0 m	m	6,00
<b>D 01.03.25 Usunięcie zadrzewienia i ochrona drzew</b>			
4	Scinanie drzew bez utrudnień o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpin	szt	5,00
<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>D 02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESPOISTYCH</b>			
<b>D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-V</b>			
5	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat I-II z transportem urobku na odkład samochodami. wg tabeli robót ziemnych: 63,59 m <sup>3</sup> przyjęto: 64 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	64,00
<b>D 02.03.00 NASYPY</b>			
<b>D 02.03.01 Nasypy w gruntach kat. I-V</b>			
6	Wykonanie nasypów mechanicznie z pospółki drogowej z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą wg tabeli robót ziemnych: 45,42+310,49 = 355,31 m <sup>3</sup> przyjęto: 356 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	356,00
<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>			
<b>D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>			
<b>D 04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych</b>			
7	Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na zjazdach, grubość warstwy 15 cm wg wykazu robót na zjazdach: 151,4 m <sup>2</sup> przyjęto: 152 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	152,00
<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>			
<b>D 06.01.03 Umocnienie powierzchniowe brukowcem</b>			
8	Umocnienie skarp nasypów brukowcem o grubości 16-20 cm z kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo - piaskowej 5 x 6 m <sup>2</sup> = 72 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,00
<b>D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>			
<b>D 06.02.01 Przepusty pod zjazdami z rur PVC</b>			
9	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 30 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej wg wykazu robót na zjazdach: 30 m	m	30,00

<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>			
<b>D 08.01.00</b>	<b>KRAWĘŻNIKI</b>		
<b>D 08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>		
10	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na płask wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 (B-15) wg wykazu robót na zjazdach: 20+35 = 55 m	m	55,00
<b>D 08.02.00</b>	<b>CHODNIKI</b>		
<b>D 08.02.01</b>	<b>Chodniki z płyt betonowych</b>		
11	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem 185x1,4 = 259 m <sup>2</sup> przyjęto: 260 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	260,00
<b>D 08.02.02</b>	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>		
12	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem wg wykazu robót na zjazdach: 151,4 m <sup>2</sup> przyjęto: 152 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	152,00
<b>D 08.03.00</b>	<b>OBRZEŻA</b>		
<b>D 08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>		
13	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 185x2 + 2 = 370+2 = 372 m	m	372,00
14	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wg wykazu robót na zjazdach: 77,2 m    przyjęto: 78 m	m	78,00
<b>D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>			
<b>D 09.01.00</b>	<b>TRAWNIKI</b>		
<b>D 09.01.01</b>	<b>Trawniki wykonane siewem</b>		
15	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach siewem 185 x 3,1 = 573,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	573,50
<b>D 10.00.00 INNE ROBOTY</b>			
<b>D 10.01.00</b>	<b>MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>		
<b>D 10.01.01</b>	<b>Elementy z betonu w jezdni</b>		
16	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	2,00
<b>INNE</b>			
17	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu		1
18	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna		1