

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	<b>Obiekt: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka na odcinku od km 19+150 do km 20+600</b>				
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1. 1. 1.	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.45 km		
1. 2.	<b>SST D-04.00.00 Podbudowy</b>				
1. 2. 1.	<b>KNNR AT-03-0202-0200</b>	SST D-04.03.02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	17657.62 m2		
1. 2. 2.	<b>KNNR 00-06-0108-0203</b>	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne. Dla kategorii ruchu KR-3	895.90 t		
1. 3.	<b>SST D-05.00.00 Nawierzchnie</b>				
1. 3. 1.	<b>KNNR 00-06-0309-0200</b>	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) Dla kategorii ruchu KR-3	8812.60 m2		
1. 4.	<b>SST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>				
1. 4. 1.	<b>KNNR 00-06-1301-0500</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	3556.30 m2		
1. 5.	<b>INNE ROBOTY</b>				
1. 5. 1.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
1. 5. 2.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Inwentaryzacja powykonawcza.	1.00 ryczały		
			<b>RAZEM :</b>		
			<b>PODATEK VAT %:</b>		
			<b>OGÓŁEM:</b>		

Słownie:.....

.....dn, .....

.....  
/Pieczętka data i podpis upoważnionego  
przedstawiciela wykonawcy/