

Kosztorys ofertowy

Remont Budynku Użyteczności Publicznej – Roboty wykończeniowe - 16-400 Suwałki ul. Przytorowa 9B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne				
		1.1.Roboty wykończeniowe I piętra				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	670,465		
2	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	29,184		
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - kuchnia	m2	2,160		
4	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,100		
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnopodobnych	szt.	10,000		
6	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt.	10,000		
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, wertikali, odboi ściennych z płyty)	szt.	22,000		
8	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	10,000		
9	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	13,668		
10	KNR 2-02w 2605/01	Okładanie ścian okładziną typu SIDING z elementów winylowych ANALOGIA rozebranie okładziny ścian z paneli PCV wraz z listwami mocującymi (R=0,3 S=0,3 M=0)	m2	60,372		
11	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych ANALOGIA ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z MATERIAŁÓW DREWNOPODOBNYCH	m2	22,374		
12	KNR 2-02u2 2024/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	23,770		
13	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	3,000		
14	KNR 4-01 0728/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	6,000		
15	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	155,268		
16	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	515,197		
17	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	498,187		
18	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	498,187		
19	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	155,268		
20	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	155,268		
21	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.	10,000		
22	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	35,456		
23	KNR 0-33	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy	m2	35,456		

Kosztorys ofertowy

Remont Budynku Użyteczności Publicznej – Roboty wykończeniowe - 16-400 Suwałki ul. Przytorowa 9B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	24/06	syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie				
24	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	617,999		
25	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	2,450		
26	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	4,200		
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego 90x210 wraz z ościeżnicą systemową obejmującą mur standard np. PORTA.	kpl	10,000		
28	KNR 2-02w 2004/04	Obudowa dwuwarstwowa 50-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - ANALOGIA zabudowa pionu kanalizacyjnego w kuchni	m2	2,512		
29	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie PCV	m {listew	14,080		
30	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli oraz posadzek w pokojach biurowych przed pracami budowlanymi wraz z pracami porządkowymi po wykonaniu prac budowlanych.	kpl	1,000		
31	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD1	szt.	1,000		
32	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,890		
		1.2.Klatka schodowa + wiatrołap				
33	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt.	1,000		
34	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	169,065		
35	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	93,803		
36	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	71,704		
37	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	308,247		
38	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	308,247		
39	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	308,247		
40	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	71,704		
41	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	71,704		
42	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	101,003		
43	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	101,003		
44	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	172,845		
45	KNR 7	Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydłowe 100x210	m2	2,100		

Kosztorys ofertowy

Remont Budynku Użyteczności Publicznej – Roboty wykończeniowe - 16-400 Suwałki ul. Przytorowa 9B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	0503/08					
46	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	29,050		
47	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym	m	2,750		
48	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych analogia malowanie drabiny na dach	m2	21,384		
49	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, vertikali, odboi ściennych z płyty)	szt.	3,000		
		1.3.Roboty wykończeniowe parteru				
50	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, vertikali, odboi ściennych z płyty)	szt.	6,000		
51	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	9,000		
52	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	629,487		
53	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	148,154		
54	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	457,551		
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt.	9,000		
56	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	457,551		
57	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	457,551		
58	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	148,154		
59	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	148,154		
60	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	629,487		
61	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli oraz posadzek w pokojach biurowych przed pracami budowlanymi wraz z pracami porządkowymi po wykonaniu prac budowlanych.	kpl	1,000		
62	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie lub odtworzenie tynku ozdobnego w miejscach po wymianie instalacji elektrycznej	m2	51,660		
		1.4.Roboty wykończeniowe piwnicy				
63	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - krat drzwiowych	szt.	10,000		
64	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	2,565		
65	KNR 4-01 0728/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	5,130		
66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego 90x210 wraz z ościeżnicą systemową obejmującą mur standard np. PORTA.	kpl	7,000		
67	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt.	1,000		

Kosztorys ofertowy

Remont Budynku Użyteczności Publicznej – Roboty wykończeniowe - 16-400 Suwałki ul. Przytorowa 9B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
68	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,890		
69	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, wertykali, odboi ściennych z płyty)	szt.	7,000		
70	KNR 2-02w 2605/01	Okładanie ścian kładziną typu SIDING z elementów winylowych ANALOGIA rozebranie okładziny ścian z paneli PCV wraz z listwami mocującymi (R=0,3 S=0,3 M=0)	m2	3,256		
71	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	7,000		
72	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	443,699		
73	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	42,900		
74	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	125,949		
75	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	360,650		
76	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.	7,000		
77	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	360,650		
78	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	360,650		
79	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	125,949		
80	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	125,949		
81	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	443,699		
82	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	33,170		
83	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	33,170		
84	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli oraz posadzek w pokojach biurowych przed pracami budowlanymi wraz z pracami porządkowymi po wykonaniu prac budowlanych.	kpl	1,000		
		2.Roboty zewnętrzne				
		2.1.Remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych				
85	KNNR 3w 0809/01	Wyrównanie podłoża betonowych przez frezowanie	m2	6,428		
86	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	38,631		
87	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - GRES ANTYPOŚLIZGOWY DO STOSOWANIA NA ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY SCHODÓW	m2	3,080		
88	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - GRES ANTYPOŚLIZGOWY DO STOSOWANIA NA ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY SCHODÓW	m2	31,307		

Kosztorys ofertowy

Remont Budynku Użyteczności Publicznej – Roboty wykończeniowe - 16-400 Suwałki ul. Przytorowa 9B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
89	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	34,870		
90	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	39,340		
91	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	11,712		
92	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	11,712		
93	KNR 4-01 0726/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłogach z betonów żwirowych, bloczków	m2	11,712		
94	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	11,712		
95	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	11,712		
96	KNR 4-01 0322/04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłogach	szt.	1,000		
Razem netto:						

Słownie w zł NETTO:

.....

.....
Podpis upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy