

Remont Budynku Użyteczności Publicznej - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.Roboty wykończeniowe wewnętrzne		
		1.1.Roboty wykończeniowe I piętra		
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	670,465
2	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	29,184
3	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - kuchnia	m2	2,160
4	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,100
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych drewnopodobnych	szt	10,000
6	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	10,000
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, wertikali, odboi ściennych z płyty)	szt	22,000
8	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	10,000
9	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	13,668
10	KNR 2-02w 2605/01	Okładanie ścian okładziną typu SIDING z elementów winylowych ANALOGIA rozebranie okładziny ścian z paneli PCV wraz z listwami mocującymi (R=0,3 S=0,3 M=0)	m2	60,372
11	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych ANALOGIA ROZEBRANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z MATERIAŁÓW DREWNOPODOBNYCH	m2	22,374
12	KNR 2-02u2 2024/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	23,770
13	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	3,000
14	KNR 4-01 0728/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	6,000
15	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufit	m2	155,268
16	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	515,197
17	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	498,187
18	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	498,187
19	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	155,268
20	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	155,268
21	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	10,000
22	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	35,456
23	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie		

Remont Budynku Użyteczności Publicznej - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	35,456
24	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	617,999
25	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m2	2,450
26	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	4,200
27	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego 90x210 wraz z ościeżnicą systemową obejmującą mur standard np.PORTA.	kpl	10,000
28	KNR 2-02w 2004/04	Obudowa dwuwarstwowa 50-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - ANALOGIA zabudowa pionu kanalizacyjnego w kuchni	m2	2,512
29	KNR 2-02 1113/08	Listwy przyściennie PCV	m { listew	14,080
30	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli oraz posadzek w pokojach biurowych przed pracami budowlanymi wraz z pracami porządkowymi po wykonaniu prac budowlanych.	kpl	1,000
31	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	1,000
32	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,890
		1.2.Klatka schodowa + wiatrołap		
33	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
34	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	169,065
35	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	93,803
36	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	71,704
37	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	308,247
38	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	308,247
39	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	308,247
40	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	71,704
41	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	71,704
42	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	101,003
43	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	101,003
44	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	172,845
45	KNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przemykowe jednoskrzydłowe 100x210	m2	2,100
46	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych		

Remont Budynku Użyteczności Publicznej - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	29,050
47	KNR 2-02 1209/04	Balustrady okienne proste z pochwytym stalowym	m	2,750
48	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych analogia malowanie drabiny na dach	m2	21,384
49	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, wertikali, odboi ściennych z płyty)	szt	3,000
		1.3.Roboty wykończeniowe parteru		
50	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, wertikali, odboi ściennych z płyty)	szt	6,000
51	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek	szt	9,000
52	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	629,487
53	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	148,154
54	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	457,551
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krat wentylacyjnych w ścianach	szt	9,000
56	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	457,551
57	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	457,551
58	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	148,154
59	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	148,154
60	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2	629,487
61	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli oraz posadzek w pokojach biurowych przed pracami budowlanymi wraz z pracami porządkowymi po wykonaniu prac budowlanych.	kpl	1,000
62	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie lub odtworzenie tynku ozdobnego w miejscach powymianie instalacji elektrycznej	m2	51,660
		1.4.Roboty wykończeniowe piwnicy		
63	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - krat drzwiowych	szt	10,000
64	KNR 2-02 0121/03	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	2,565
65	KNR 4-01 0728/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	5,130
66	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego 90x210 wraz z ościeżnicą systemową obejmującą mur standard np.PORTA.	kpl	7,000
67	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	1,000
68	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,890

Remont Budynku Użyteczności Publicznej - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
69	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń typu (karnisze okienne, zabudowa grzejników materiałami drewnopodobnymi, wertikali, odboi ściennych z płyty)	szt	7,000
70	KNR 2-02w 2605/01	Okładanie ścian kładziną typu SIDING z elementów winylowych ANALOGIA rozebranie okładziny ścian z paneli PCV wraz z listwami mocującymi (R=0,3 S=0,3 M=0)	m2	3,256
71	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	7,000
72	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	443,699
73	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	42,900
74	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	125,949
75	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	360,650
76	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	7,000
77	KNR 2-02w 2011/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	360,650
78	KNR 2-02w 2011/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	360,650
79	KNR 2-02w 2011/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	125,949
80	KNR 2-02w 2011/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	125,949
81	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	443,699
82	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	33,170
83	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	33,170
84	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie mebli oraz posadzek w pokojach biurowych przed pracami budowlanymi wraz z pracami porządkowymi po wykonaniu prac budowlanych.	kpl	1,000
		2.Roboty zewnętrzne		
		2.1.Remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych		
85	KNR 3w 0809/01	Wyrównanie podłoża betonowych przez frezowanie	m2	6,428
86	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	38,631
87	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - GRES ANTYPOŚLIZGOWY DO STOSOWANIA NA ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY SCHODÓW	m2	3,080
88	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - GRES ANTYPOŚLIZGOWY DO STOSOWANIA NA ZEWNĘTRZNE OKŁADZINY SCHODÓW	m2	31,307
89	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	34,870
90	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów prostych	m2	39,340

Remont Budynku Użyteczności Publicznej - roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
91	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	11,712
92	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	11,712
93	KNR 4-01 0726/06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłóżach z betonów żwirowych, bloczków	m2	11,712
94	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie	m2	11,712
95	KNR 0-33 24/06	Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie	m2	11,712
96	KNR 4-01 0322/04	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłóżach	szt	1,000