

PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 689, Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa,
w km 0+030 - 0,170 i km 7+300 - 8+280

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0+030 - 0+190 --> 0,140 km 7+300 - 8+280 --> 0,980 km 0,980 + 0,140 = 1,120 km	km	1,120
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	Oczyszczenie		
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie 5880m ² + 1200m ² = 7 080m ²	m ²	7 080,00
3	Skropienie		
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 7 080 x 2 = 14 160m ²	m ²	14 160,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
4	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3		
1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5880m ² + 1200m ² = 7 080m ²	m ²	7 080,00
2	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 5900m ² + 1200m ² = 7 100m ²	m ²	7 100,00
5	Frezowanie		
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac OD w Hajnówce 1200m ² + 100m ² = 1 300m ²	m ²	1 300,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW		
6	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 980m x 1m x 0,07m x 2 = 137,2 przyjęto do przedmiaru 140,0 m ²	m ³	140,00
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME		
7	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe		
1	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, wykonywane mechanicznie przyjęto do przedmiaru 422,00 m ²	m ²	422,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY			
	INNE		
8	Zabezpieczenie robót		
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00