

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 673 Lipsk - Dąbrowa Biał. - Sokółka na odcinku Kraśniani - Sokółka od km 39+880 do km 40+ 190				
1. 1.	Element: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	0.31 km		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0803-0800	SST D-01.03.02. Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej. Pozycja zastępcza - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej.	42.10 m2		
1. 2.	Element: D-04.00.00 Podbudowy				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0102-0300	SST D-04.01.01. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Nadmiar gruntu z koryta należy przeznaczyć na uzupełnienie poboczy, a pozostałą część odwieźć i wbudować na zaniżone zjazdy.	112.00 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0113-0300	SST D-04.04.01. 04.04.00. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	112.00 m2		
1. 2. 3.	KNNR 00-06-0109-0100	SST D-04.06.01. Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą. Beton chudy C 8/10.	112.00 m2		
1. 2. 4.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.02.Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca pobudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	2125.00 m2		
1. 2. 5.	KNNR 00-06-0108-0203	SST D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości wg.załącznika. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 16 W 50/70.	240.00 t		
1. 2. 6.	KNNR 00-06-1005-0700	SST D-04.03.02. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	2167.50 m2		
1. 3.	Element: D-05.00.00 Nawierzchnie				
1. 3. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	SST D-05.03.05a. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3 AC 11 S 50/70) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	2167.50 m2		
1. 4.	Element: D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1. 4. 1.	KNNR 00-01-0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III	256.30 m2		

1. 5.	Element: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG				
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0403-0300	SST D-08.01.01. 08.01.01b Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych zwykłych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	26.00 m		
1. 5. 2.	KNR 00-11-0323-0100	SST D-08.04.01 i 05.03.23 Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Kostka betonowa z rozbiórki.	42.10 m2		
1. 6.	Element: ROBOTY INNE				
1. 6. 1.		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
			RAZEM :		
			PODATEK VAT.....%:		
			OGÓŁEM:		

Słownie:.....

....., dn

.....
/Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy/