

KOSZTORYS OFERTOWY (po zmianach)

Lp	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Razem
1	Obiekt: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 670 Osowiec - Suchowola - Dabrowa Biał. - Granica Państwa od km 34+235 do km 36+000			
1. 1.	D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.77 km		
1. 2.	D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	SST D 04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników.	471.65 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.01.01. Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni ręcznie	1877.00 m2		
1. 2. 3.	SST D-04.04.00 i D-04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	2348.65 m2		
1. 2. 4.	SST D-04.04.00 i D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	1877.00 m2		
1. 2. 5.	SST D-04.03.01. Skropienie emulsją asfaltową warstw podbudowy o podłożu bitumicznym. (Istniejąca podbudowa przed ułożeniem warstwy wyrównawczej)	10766.50 m2		
1. 2. 6.	SST D-05.03.05b. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną w ilości 125 kg/m2. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3.	1419.00 t		
1. 2. 7.	SST D-04.03.02. Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych o podłożu bitumicznym.	11165.70 m2		
1. 3.	D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 3. 1.	SST D-05.03.05a. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z mieszanki bitumicznej na ruch KR-3) z wykonaniem wciniek na początku i końcu remontowanego odcinka, oraz uszczelnienie połączeń poprzecznych i podłużnych nawierzchni taśmą uszczelniającą.	11165.70 m2		
1. 4.	D-03.00.00 Odwodnienie			
1. 4. 1.	SST D 01.03.02. Rozbiórka ścianek czołowych przepustu z kamienia na zaprawie cementowej.	1.01 m3		
1. 4. 2.	SST D 03.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami płyt ustrojów niosących pełnych i ścianek czołowych zgodnie z zał 1 i 2 do przedmiaru	924 kg zbroj.		
1. 4. 3.	SST D- 03.01.01 Części przelotowe przepustów drogowych o przekroju zamkniętym o wymiarach 1.00x2.80. Betonowanie wraz z deskowaniem. Beton mostowy zgodnie z zał. 1 do przedmiaru	10,24 m3		
1. 4. 4.	SST D 03.01.01 Obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych skrzynkowych. Beton mostowy (Betonowanie wraz z deskowaniem)zgodnie z zał.2 do przedmiaru	6,20 m3		

1. 4. 5.	SST D 03.01.01 Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego -dwie warstwy pow.w jed.miejsu do 40 m2	37.00 m2		
1. 5.	ROBOTY INNE			
1. 5. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEIK VAT.....%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:.....

.....

.....dn.....

*/podpis upelnomocnionego przedstawiciela
wykonawcy/*