

PRZEDMIAR

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 9+800 - 10+700 i 23+400 - 24+000

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
		Nazwa	Ilość
1	2	3	4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
01.01.00	ROBOTY POMIAROWE		
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 23+400 - 24+000 i 9+800 - 10+700 600m + 900m = 1,5 km	km	1,500
D-04.00.00 PODBUDOWY			
04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	Oczyszczenie		
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie 1500 x 5,5 = 8250 m2	m2	8 250,00
3	Skropienie		
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 8250 x 2 = 16 500 m2	m2	16 500,00
04.08.00	WYRÓWNANIE PODBUDOWY		
4	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym		
1	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową 8 250 x 0,03 x 2,5 = 618,75 t przyjęto 620t	t	620,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE			
05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE		
5	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 250 m2 + 2x 25m2 = 8 300 m2	m2	8 300,00
6	Frezowanie		
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac RDW w Siemiatyczach	m2	300,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
06.01.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW		
7	Remont skarp, rowów, poboczy		
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 1500x1x0,08x2= 240m3	m3	240,00
D-10.00.00 INNE ROBOTY			
	INNE		
8	Zabezpieczenie robót		
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00

Siemiatycze, dnia 2012.03.21