

KOSZTORYS OFERTOWY

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 681, Brańsk - Ciechanowiec, w km 52+500 - 52+700

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,200		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
2	Oczyszczenie				
1	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie	m2	1 000,00		
3	Skropienie				
1	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m2	2 100,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
4	Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3				
1	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 092,00		
2	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej na KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 050,00		
5	Frezowanie				
1	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac OD w Hajnówce	m2	50,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW					
6	Remont skarp, rowów, poboczy				
1	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem	m3	63,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
INNE					
7	Inne roboty				
1	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00		
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy: