Tabela robót ziemnych
Droga woj. Nr 670
w km 52+265 - 52+475 odc I

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m^2		m^2		mb	m^3		m^3	m^3		m^3	
52	267,00	0,130	0,8100	0,340	0,770	18,00	6,12	13,86	6,12		7,74		
	285,00	0,550	0,7300	0,355	0,855	15,00	5,33	12,83	5,33		7,50		-7,74
	300,00	0,160	0,9800	1,780	0,990	34,00	60,52	33,66	33,66	26,86			-15,24
	334,00	3,400	1,0000	3,915	1,305	2,00	7,83	2,61	2,61	5,22		11,620	
	336,00	4,430	1,6100	4,935	1,570	14,00	69,09	21,98	21,98	47,11		16,840	
	350,00	5,440	1,5300	4,935	1,430	12,00	59,22	17,16	17,16	42,06		63,950	
	362,00	4,430	1,3300	4,015	1,515	13,00	52,20	19,70	19,70	32,50		106,010	
	375,00	3,600	1,7000	3,550	1,910	10,00	35,50	19,10	19,10	16,40		138,510	
	385,00	3,500	2,1200	3,260	2,510	15,00	48,90	37,65	37,65	11,25		154,910	
	400,00	3,020	2,9000	3,355	3,755	25,00	83,88	93,88	83,88		10,00	166,160	
	425,00	3,690	4,6100	3,845	4,525	25,00	96,13	113,13	96,13		17,00	156,160	
	450,00	4,000	4,4400	3,950	3,250	25,00	98,75	81,25	81,25	17,50		139,160	
	475,00	3,900	2,0600									156,660	
						208,00	623,45	466,79	424,55	198,90	42,24		