

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty energetyczne

załącznik Nr 1 do oferty

"Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną"

Nr poz.	SST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Razem
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.03.02	Linia kablowa SN-15kV-przebudowa				
1		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-odkopenie istniejących kabli SN-15kV	m3	7,92		
2		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV-odkopenie istniejących kabli SN-15kV	m3	53,24		
3		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-przełożenie istniejących kabli SN-15kV po nowej trasie	m3	7,92		
4		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV/przełożenie istniejących kabli SN-15kV po nowej trasie	m3	53,24		
5		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (Krotność= 2)	m	140		
6		Układanie istniejących kabli SN-15kV w rowach kablowych ręcznie	m	98		
7		Układanie istniejących kabli SN-15kV w rurach	m	39		
8		Założenie rur osłonowych typu A 160PS "Arot" na istn. kable SN-15kV	m	39		
9		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	15,84		
10		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	106,48		
11		Badanie linii kablowej S.N.	odc.	2		
	D-01.03.02	Linia kablowa nN-0,4kV-przebudowa				
12		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-odkopenie istniejących kabli nN-0,4kV	m3	7,2		
13		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV-odkopenie istniejących kabli nN-0,4kV	m3	82,8		
14		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-przełożenie istniejących kabli nN-0,4kV po nowej trasie	m3	7,2		
15		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV/przełożenie istniejących kabli nN-0,4kV po nowej trasie	m3	82,8		
16		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (Krotność= 2)	m	250		
17		Układanie istniejących kabli nN-0,4kV w rowach kablowych ręcznie	m	244		
18		Układanie istniejących kabli nN-0,4kV w rurach	m	6		
19		Założenie rur osłonowych typu A 160PS "Arot" na istn. kable nN-0,4kV	m	6		
20		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	14,4		
21		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	165,6		
22		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1		
Razem netto :						

Miejscowość, data

podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy