

## KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1 do oferty)

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	<b>Remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 62+350 do km 63+350</b>			
1. 1.	<b>SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	1.00 km		
1. 2.	<b>SST D-04.00.00 Podbudowy</b>			
1. 2. 1.	SST D-04.03.02. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	11002.00 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.08.01b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną . Mieszanka bit. AC 16 W wg. KR-3.	500.20 t		
1. 3.	<b>SST D-05.00.00 Nawierzchnie</b>			
1. 3. 1.	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - pozycja zastępcza. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S.	1283.65 m2		
1. 3. 2.	SST D-05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) . Przy wykonaniu nawierzchni należy uwzględnić wykonanie wciniek i użycie taśmy uszczelniającej połączenia poprzeczne i podłużne warstwy ścieralnej. Mieszanka bitumiczna na ruch KR-3 AC 11S	4920.00 m2		
1. 4.	<b>D-02.00.00 Roboty ziemne</b>			
1. 4. 1.	SST D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do ... km sam.samowład. wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu.(Kruszywo naturalne z dokopu pozyskane z legalnego źródła poboru.)	150.00 m3		
1. 5.	<b>SST D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>			
1. 5. 1.	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III z nadaniem właściwych spadków poprzecznych.	2500.00 m2		
1. 6.	<b>INNE ROBOTY</b>			
1. 6. 1.	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.	1.00 ryczałt		
		<b>RAZEM :</b>		
		<b>PODATEK VAT 23%:</b>		
		<b>OGÓŁEM:</b>		

Słownie:.....

..... dn.....

.....  
/pieczętka i podpis upelnomocnionego  
przedstawiciela wykonawcy/

