

# SZCZEGÓŁ TORKRETU

## SKALA 1:10

### ZESTAWIENIE STALI NA 1m<sup>2</sup> POWIERZCHNI TORKRETU


Nr	Ø	Długość [mm]	Sztuki [szt.]	Długość łączna [m]	
				A-IIIIN	
				8	12
1	8	20000	1	20	
2	12	190	4		0.760
Długość razem [m]				20	0.760
Masa [kg/m]				0.395	0.888
Masa [kg]				7.90	0.675
Masa ogółem [kg]				8.58	

STAL **BSt500S**  
BETON **C30/37**  
OBJ. BETONU [m<sup>3</sup>] **0.07**

1 Ø8 L=20000 na 1m<sup>2</sup>  
siatka 100x100

2 4 Ø12 L=190  
rozstaw 500x500, 4szt./m<sup>2</sup>  
190

UWAGI
1. DŁUGOŚCI PRĘTÓW PODANE SĄ W ICH OSIACH
2. PRĘTY NALEŻY DZIELIĆ WG PN-91/S-10042 I ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 350mm.
3. ŚREDNICE ODGIĘĆ I ZAGIĘĆ WG PN-91/S-10042
4. PRĘTY NR 2 WKLEJAĆ NA KLEJ EPOKSYDOWY



#### TYTUŁ OPRACOWANIA:

**Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Narew  
w Nowogrodzie w ciągu drogi wojewódzkiej 645  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

#### NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**Most przez rzekę Narew w Nowogrodzie,  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645**

#### INWESTOR:

**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich u Białymstoku  
15 - 620 Białystok, ul. Elewatorska 6**

#### WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

**WYG International**

WYG International Sp. z o.o. 00-832 Warszawa ul. Żelazna 28/30  
part of the WYG group White Young Green Consulting Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Huddersley, Leeds SL6 2UJ



**WYG International Sp. z o.o.**

**80-126 GDAŃSK, ul. Piekarnicza 12A, tel. 058 751 40 00, fax: 058 751 40 01**

#### ETAP:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

#### BRANŻA:

**OBIEKTY INŻYNIERSKIE**

#### TOM:

**TOM I/OI - OBIEKTY INŻYNIERSKIE**

#### TYTUŁ RYSUNKU:

**Szczegół torkretu**

IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Adam ŁOSIŃSKI	konstrukcyjno-budowlana	119/Gd/2002	
PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław PIOTROWSKI	mosty	POM/0130/POOM/05	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Zygmunt TUSIŃSKI	mosty	POM/0127/POOM/05	
PROJEKT NR: <b>1010</b>	EDYCJA: <b>I</b>	DATA: <b>LUTY 2011</b>	SKALA: <b>1:10</b>
			RYS. NR: <b>33</b>
			ARKUSZ NR: <b>-</b>