

## Załącznik Nr 1

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -		wykop +	nasyp -	+	-
		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			mb	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>
26	600,00	0,000	0,000										
	625,00	0,000	0,470		0,235	25,00		5,88		5,88			-5,88
	650,00	0,000	0,240		0,355	25,00		8,88		8,88			-14,75
	675,00	0,000	0,300		0,270	25,00		6,75		6,75			-21,50
	700,00	0,000	0,340		0,320	25,00		8,00		8,00			-29,50
	725,00	0,000	0,230		0,285	25,00		7,13		7,13			-36,63
	750,00	0,000	0,150		0,190	25,00		4,75		4,75			-41,38
	775,00	0,000	0,270		0,210	25,00		5,25		5,25			-46,63
	800,00	0,000	0,500		0,385	25,00		9,63		9,63			-56,25
	825,00	0,000	0,640		0,570	25,00		14,25		14,25			-70,50
	850,00	0,000	0,540		0,590	25,00		14,75		14,75			-85,25
	875,00	0,000	0,370		0,455	25,00		11,38		11,38			-96,63
	900,00	0,000	0,280		0,325	25,00		8,13		8,13			-104,75
	925,00	0,000	0,180		0,230	25,00		5,75		5,75			-110,50
	950,00	0,000	0,170		0,175	25,00		4,38		4,38			-114,88
	975,00	0,000	0,270		0,220	25,00		5,50		5,50			-120,38
27	0,00	0,010	0,060	0,005	0,165	25,00	0,13	4,13	0,13	4,00			-124,38
				0,030	0,050	25,00	0,75	1,25	0,75	0,50			-124,88
	25,00	0,050	0,040	0,030	0,040	25,00	0,75	1,00	0,75	0,25			-125,13
	50,00	0,010	0,040	0,005	0,120	25,00	0,13	3,00	0,13	2,88			-128,00
	75,00	0,000	0,200		0,170	25,00		4,25		4,25			-132,25
	100,00	0,000	0,140		0,125	25,00		3,13		3,13			-135,38
	125,00	0,000	0,110		0,145	25,00		3,63		3,63			-139,00
	150,00	0,000	0,180		0,220	25,00		5,50		5,50			-144,50
	175,00	0,000	0,260		0,355	25,00		8,88		8,88			-153,38
	200,00	0,000	0,450		0,765	25,00		19,13		19,13			-172,50
	225,00	0,000	1,080		0,700	25,00		17,50		17,50			-190,00
	250,00	0,000	0,320		0,320	25,00		8,00		8,00			-198,00
	275,00	0,000	0,320		0,405	25,00		10,13		10,13			-208,13
	300,00	0,000	0,490		0,630	25,00		15,75		15,75			-223,88
	325,00	0,000	0,770		0,600	15,00		9,00		9,00			-232,88
	340,00	0,000	0,430		0,510	10,00		5,10		5,10			-237,98
	350,00	0,000	0,590		0,575	25,00		14,38		14,38			-252,35
	375,00	0,000	0,560		0,575	25,00		14,38		14,38			-266,73
	400,00	0,000	0,590		0,780	25,00		19,50		19,50			-286,23
	425,00	0,000	0,970	0,010	0,735	25,00	0,25	18,38	0,25	18,13			-304,35
	450,00	0,020	0,500	0,010	0,805	25,00	0,25	20,13	0,25	19,88			-324,23
	475,00	0,000	1,110										

**Odcinek drogi Nr 676**  
**Tabela robót ziemnych**  
**w km 26+600 - 29+915**

Załącznik Nr 1

	475,00	0,000	1,110		0,875	25,00		21,88			21,88		-324,20
	500,00	0,000	0,640										-346,10
	525,00	0,000	0,590		0,615	25,00		15,38			15,38		-361,48
	550,00	0,000	0,270		0,430	25,00		10,75			10,75		-372,23
	575,00	0,000	0,320		0,295	25,00		7,38			7,38		-379,60
	600,00	0,000	0,330		0,325	25,00		8,13			8,13		-387,73
	625,00	0,020	0,100	0,010	0,215	25,00	0,25	5,38	0,25		5,13		-392,85
	650,00	0,000	0,280	0,010	0,190	25,00	0,25	4,75	0,25		4,50		-397,35
	675,00	0,000	0,400		0,340	25,00		8,50			8,50		-405,85
	700,00	0,000	0,330		0,365	25,00		9,13			9,13		-414,98
	725,00	0,000	0,480		0,405	25,00		10,13			10,13		-425,10
	750,00	0,000	1,460		0,970	25,00		24,25			24,25		-449,35
	775,00	0,000	0,900		1,175	25,00		29,38			29,38		-478,73
	800,00	0,000	0,890		0,605	25,00		15,13			15,13		-493,85
	825,00	0,000	0,310		0,600	25,00		15,00			15,00		-508,85
	850,00	0,000	0,170		0,240	25,00		6,00			6,00		-514,85
	875,00	0,000	0,350		0,260	25,00		6,50			6,50		-521,35
	900,00	0,000	0,400		0,375	25,00		9,38			9,38		-530,73
	925,00	0,000	0,430		0,415	25,00		10,38			10,38		-541,10
	950,00	0,000	0,470		0,450	25,00		11,25			11,25		-552,35
	975,00	0,000	0,370		0,420	25,00		10,50			10,50		-562,85
28	0,00	0,030	0,120	0,015	0,245	25,00	0,38	6,13	0,38		5,75		-568,60
	25,00	0,000	0,530	0,015	0,325	25,00	0,38	8,13	0,38		7,75		-576,35
	50,00	0,000	0,270		0,400	25,00		10,00			10,00		-586,35
	75,00	0,000	0,290		0,280	25,00		7,00			7,00		-593,35
	100,00	0,000	0,230		0,260	25,00		6,50			6,50		-599,85
	125,00	0,000	0,500		0,365	25,00		9,13			9,13		-608,98
	150,00	0,000	0,380		0,440	25,00		11,00			11,00		-619,98
	175,00	0,000	0,460		0,420	25,00		10,50			10,50		-630,48
	200,00	0,000	0,470		0,465	25,00		11,63			11,63		-642,10
	225,00	0,000	1,190		0,830	25,00		20,75			20,75		-662,85
	250,00	0,000	1,950		1,570	25,00		39,25			39,25		-702,10
	275,00	0,000	4,590		3,270	25,00		81,75			81,75		-783,85
	277,50	0,000	5,000		4,795	2,50		11,99			11,99		-795,84
	300,00	0,000	4,900		4,950	22,50		111,38			111,38		-907,21
	325,00	0,000	4,080		4,490	25,00		112,25			112,25		-1019,46
	350,00	0,000	0,630		2,355	25,00		58,88			58,88		-1078,34
	375,00	0,000	0,340		0,485	25,00		12,13			12,13		-1090,46
	400,00	0,000	0,420		0,380	25,00		9,50			9,50		-1099,96
				0,600	25,00			15,00			15,00		

**Odcinek drogi Nr 676**  
**Tabela robót ziemnych**  
**w km 26+600 - 29+915**

Załącznik Nr 1

	425,00	0,000	0,780		0,000	25,00		18,75		18,75		-1114,96
	450,00	0,000	0,720		0,750	25,00		18,75		18,75		-1133,71
	475,00	0,000	0,330		0,525	25,00		13,13		13,13		-1146,84
	500,00	0,000	0,230		0,280	25,00		7,00		7,00		-1153,84
	516,00	0,000	0,320		0,275	16,00		4,40		4,40		-1158,24
	525,00	0,000	0,470		0,395	9,00		3,56		3,56		-1161,79
	538,00	0,000	0,490		0,480	13,00		6,24		6,24		-1168,03
	550,00	0,000	0,500		0,495	12,00		5,94		5,94		-1173,97
	575,00	0,000	0,630		0,565	25,00		14,13		14,13		-1188,10
	600,00	0,000	0,630		0,630	25,00		15,75		15,75		-1203,85
	625,00	0,000	0,460		0,545	25,00		13,63		13,63		-1217,47
	650,00	0,030	0,200	0,015	0,330	25,00	0,38	8,25	0,38	7,88		-1225,35
	675,00	0,000	0,620	0,015	0,410	25,00	0,38	10,25	0,38	9,88		-1235,22
	700,00	0,000	1,000		0,810	25,00		20,25		20,25		-1255,47
	725,00	0,000	3,500		2,250	25,00		56,25		56,25		-1311,72
	750,00	0,000	4,900		4,200	25,00		105,00		105,00		-1416,72
	775,00	0,000	5,120		5,010	25,00		125,25		125,25		-1541,97
	800,00	0,000	4,310		4,715	25,00		117,88		117,88		-1659,85
	812,00	0,000	5,070		4,690	12,00		56,28		56,28		-1716,13
	825,00	0,000	4,080		4,575	13,00		59,48		59,48		-1775,60
	850,00	0,000	2,890		3,485	25,00		87,13		87,13		-1862,73
	875,00	0,000	1,840		2,365	25,00		59,13		59,13		-1921,85
	900,00	0,000	1,190		1,515	25,00		37,88		37,88		-1959,73
	925,00	0,000	0,810		1,000	25,00		25,00		25,00		-1984,73
	950,00	0,000	0,260		0,535	25,00		13,38		13,38		-1998,10
	975,00	0,000	0,230		0,245	25,00		6,13		6,13		-2004,23
29	0,00	0,000	0,260		0,245	25,00		6,13		6,13		-2010,35
	25,00	0,060	0,080	0,030	0,170	25,00	0,75	4,25	0,75	3,50		-2013,85
	50,00	0,080	0,120	0,070	0,100	25,00	1,75	2,50	1,75	0,75		-2014,60
	75,00	0,020	0,210	0,050	0,165	25,00	1,25	4,13	1,25	2,88		-2017,48
	100,00	0,000	0,270	0,010	0,240	25,00	0,25	6,00	0,25	5,75		-2023,23
	125,00	0,000	0,370		0,320	25,00		8,00		8,00		-2031,23
	150,00	0,000	0,450		0,410	25,00		10,25		10,25		-2041,48
	170,00	0,040	0,230	0,020	0,340	20,00	0,40	6,80	0,40	6,40		-2047,88
	175,00	0,050	0,210	0,045	0,220	5,00	0,23	1,10	0,23	0,88		-2048,75
	200,00	0,050	0,080	0,050	0,145	25,00	1,25	3,63	1,25	2,38		-2051,13
	225,00	0,050	0,320	0,050	0,200	25,00	1,25	5,00	1,25	3,75		-2054,88
	250,00	0,000	0,360	0,025	0,340	25,00	0,63	8,50	0,63	7,88		-2062,75
	275,00	0,000	0,250		0,305	25,00		7,63		7,63		-2070,38

## Załącznik Nr 1

[illegible]

**Odcinek drogi Nr 676**  
**Tabela robót ziemnych**  
**w km 26+600 - 29+915**

Załącznik Nr 1