

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w miejscowości Supraśl - oświetlenie uliczne

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5) 6
1	2	3	4	5	6
1.1	Linie kablowe oświetleniowe				
1.1.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	245		
1.1.2	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	182		
1.1.3	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	1508		
1.1.4	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3	20		
1.1.5	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami - rura HDPE 160 (do przecisku)	m	45		
1.1.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110	m	176		
1.1.7	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x16	m	3		
1.1.8	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 5x16	m	303		
1.1.9	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXs 5x25	m	268		
1.1.10	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x16 w przepuście i słupie	m	9		
1.1.11	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 5x16 w przepuście i słupie	m	179		
1.1.12	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXs 5x25 w przepuście i słupie	m	492		
1.1.13	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m na słupach betonowych - kabel YAKXs 5x25	m	14		
1.1.14	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXs 5x25	m	5		
1.1.15	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/1xR41 wysokości 9m z oprawą Andromeda 100W prod. Art-Metal	szt.	8		
1.1.16	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/1xR41 wysokości 9m z oprawą Andromeda 150W prod. Art-Metal	szt.	8		
1.1.17	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/2xR41/1x06 wysokości 9m z oprawami Andromeda 150W i 70W prod. Art-Metal	szt.	5		
1.1.18	Montaż i stawianie latarni oświetleniowych o masie do 300 kg - DR/2xR41/1x06 wysokości 9m z oprawami Andromeda 150W i 100W prod. Art-Metal	szt.	2		
1.1.19	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - latarnia oświetleniowa z demontażu (z ewentualnym odtworzeniem fundamentu)	szt.	1		
1.1.20	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - wymiana tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowej	szt.	1		
1.1.21	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	szt.	4		
1.1.22	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III	m	24		
1.1.23	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YKY 5x16	szt.	3		
1.1.24	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 5x16	szt.	24		
1.1.25	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YAKXs 5x25	szt.	30		
1.1.26	Montaż uchwytów do flag na słup oświetleniowy	szt.	23		
1.2	Roboty demontażowe i roboty dodatkowe				
1.2.1	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	43		
1.2.2	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV z ewentualną utylizacją	m	221		

1.2.3	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg z ewentualną utylizacją	szt.	5		
1.2.4	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	3,4		
1.2.5	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m3	63		
Ogółem (wartość netto)					

Słownie:

.....

data

.....

(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)