

KOSZTORYS OFERTOWY
Przepust P-16
KOD CPV 45220000-5

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	km			
1.1	D.01.01.01	10 ODTWORZENIE TRASY i punktów wysokościowych w terenie równinnym lub pagórkowatym /podgórskim/	km	0,10		
	D.01.02.00	Karczowanie + humus + rozbiórki				
2	D.01.02.02	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/	-			
2.1	D.01.02.02	10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	775,00		
3	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW	-			
3.1	D.01.02.04	28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	300,00		
3.2	D.01.02.04	73 Rozebranie przepustów ramowych	m	11,58		
3.3	D.01.02.04	77 Rozebranie ścianek czołowych	m3	16,83		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.00	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I- V				
4	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I- V	m3			
4.1	D.02.01.01	10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. I-V	m3	387,50		
	D.02.03.00	WYKONANIE NASYPÓW				
5	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	m3			
5.1	D.02.03.01	10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I- VI	m3	387,50		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.00	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW				
6	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW	-			
6.1	D.06.01.01	53 Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej	m2	29,90		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.03.00	OBRZEŻA BETONOWE				
7	D.08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE	m			
7.1	D.08.03.01	13 betonowe obrzeża chodnikowe o wymiarach 6x20 cm	m	72,55		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
	D.10.03.00	INNE ROBOTY				
8	D.10.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH	m2			
8.1	D.10.03.01	10 Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych	m2	300,00		

*Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze*

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość PLN
	M.21.00.00	FUNDAMENTY				
	M.21.15.00	Wzmocnienie podłoża				
9	M.21.15.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH POPRZECZ WYMIANĄ GRUNTU	m3			
9.1	M.21.15.01	01 koszt geosyntetyków	m2	264,56		
9.2	M.21.15.01	03 koszt geosiatki dwukierunkowej o wytrzymałości 30 kN/m	m2	140,65		
9.3	M.21.15.01	11 wykonanie wzmocnienia podłoża fundamentów "bezpośrednich" poprzez wymianę gruntu na nośny	m3	68,31		
9.4	M.21.15.01	22 ułożenie geowłókniny	m2	264,56		
9.5	M.21.15.01	24 ułożenie geosiatki	m2	140,65		
	M.21.53.00	Roboty ziemne przy fundamenta				
10	M.21.53.02	WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ	m3			
10.1	M.21.53.02	11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń	m3	270,04		
	M.23.00.00	USTROJE NOŚNE				
	M.23.25.00	Ustroje tunelowe				
11	M.23.25.10	USTRÓJ TUNELOWY Z BLACHY FALISTEJ O PRZEKROJU RUROWYM	m2			
11.1	M.23.25.10	11 wykonanie ustroju rurowego z blachy falistej o powierzchni otworu do 3.5 m2	m2	138,46		
11.2	M.23.25.10	15 wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej	m3	302,18		
11.3	M.23.25.10	20 wykonanie umocnienia wlotu brukiem z kamienia polnego	m2	100,00		
11.4	M.23.25.10	28 wykonanie półki dla zwierząt wraz z nawierzchnią	m2	40,61		
11.5	M.23.25.10	32 ułożenie geowłókniny, geomembrany	m2	72,02		
	M.26.00.00	ODWODNIENIE				
	M.26.02.00	Odprowadzenie ścieków				
12	M.26.02.07	ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE	m			
12.1	M.26.02.07	11 wykonanie ścieku przykrawężnikowego z elementów kamiennych o szer. 0,31 m	m	12,00		
	M.28.00.00	WYPOSAŻENIE POMOSTU				
	M.28.05.00	Barьеры ochronne sztywne				
13	M.28.05.03	BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE	m			
13.1	M.28.05.03	51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych	m	160,00		
13.2	M.28.05.03	71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych	m	160,00		
	M.28.54.00	Barьеры ochronne				
14	M.28.54.51	ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH	m			
14.1	M.28.54.51	51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych	m	160,00		
	M.29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
	M.29.01.00	Odwodnienie zasypki □ przyczółka				
15	M.29.01.01	ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYZCÓŁKA	m2			
15.1	M.29.01.01	14 wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka za pomocą rurki drenarskiej Ø113	m	36,01		
	M.29.16.00	Umocnienie koryta rzeki				
16	M.29.16.05	UMOCNIENIE KORYTA RZEKI ELEMENTAMI DREWNIANYMI	m2			
16.1	M.29.16.05	16 palisada z pali drewnianych impregnowanych	m2	3,08		
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (PLN)						