

**KOSZTORYS OFERTOWY - ROZBIÓRKA
MOST M-2 PRZESZCIEK SPOD STADNIK
Kod CPV 45220000-5**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	Ilość	Gen jednostk. PLN	Wartość PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.02.00	Karczowanie + humus + rozbiórki				
1	D.01.02.02	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU /I DARNINY/	-			
1.1	D.01.02.02	10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m2	1034,00		
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW	-			
2.1	D.01.02.04	11 Rozebranie podbudowy z kruszywa	m2	117,19		
2.2	D.01.02.04	22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego	m2	97,68		
2.3	D.01.02.04	28 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	m2	450,00		
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.00	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I- V				
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH kat. I- V	m3			
3.1	D.02.01.01	10 WYKOPY wykonywane MECHANICZNIE w gruntach kat. I-V	m3	1602,00		
	D.02.03.00	WYKONANIE NASYPÓW				
4	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	m3			
4.1	D.02.03.01	10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat I- VI	m3	1602,00		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
	D.10.03.00	INNE ROBOTY				
5	D.10.03.01	WYKONANIE NAWIERZCHNIZ PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH PŁYT WIELKOWYMIAROWYCH	m2			
5.1	D.10.03.01	10 Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych	m2	450,00		
	M.21.00.00	FUNDAMENTY				
	M.21.53.00	Roboty ziemne przy fundamentach				
6	M.21.53.02	WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ	m3			
6.1	M.21.53.02	11 Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń	m3	323,66		
7	M.21.53.05	ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STAŁOWYCH	m2			
7.1	M.21.53.05	20 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - na łądzie	m2	234,00		
	M.22.00.00	KORPUSY PODPÓR				
	M.22.51.00	Podpory betonowe				
8	M.22.51.50	ROZBIÓRKA PODPORY BETONOWEJ	m3			
8.1	M.22.51.50	11 Wykonanie rozbiórki podpory - na łądzie	m3	16,64		
	M.22.58.00	Płyty przejściowe				
9	M.22.58.50	ROZBIÓRKA PŁYTY PRZEJŚCIOWEJ	m3			
9.1	M.22.58.50	11 Wykonanie rozbiórki płyty przejściowej	m3	21,79		

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi
i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze
Projekt wykonawczy – Drogowe obiekty inżynierskie

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j. m.	Ilość	Cena jednostk. PLN	Wartość PLN
	M.23.00.00	USTROJE NOŚNE				
	M.23.51.00	Przęsła betonowe				
10	M.23.51.51	ROZBIÓRKA PRZĘSŁA BETONOWEGO MONOLITYCZNEGO	m3			
10.1	M.23.51.51	31 Wykonanie rozbiórki przęsła betonowego monolitycznego - nad wodą	m3	23,96		
	M.27.00.00	HYDROIZOLACJA				
	M.27.51.00	Izolacje arkuszowe				
11	M.27.51.07	ROZBIÓRKA IZOLACJI ARKUSZOWEJ	m2			
11.1	M.27.51.07	51 rozbiórka izolacji arkuszowej	m2	51,23		
	M.28.00.00	WYPOSAŻENIE POMOSTU				
	M.28.05.00	Bariery ochronne sztywne				
12	M.28.05.03	BARIERY OCHRONNE BETONOWE - PREFABRYKOWANE	m			
12.1	M.28.05.03	51 montaż pref. barier żelbetowych - jednostronnych	m	250,00		
12.2	M.28.05.03	71 wykonanie prefabrykatów barier żelbetowych	m	250,00		
	M.28.53.00	Poręcze - balustrady				
13	M.28.53.51	ROZBIÓRKA BALUSTRAD ŻELBETOWYCH	m3			
13.1	M.28.53.51	51 Wykonanie rozbiórki balustrady żelbetowej	m3	0,26		
14	M.28.53.52	ROZBIÓRKA PORĘCZY STALOWYCH	kg			
14.1	M.28.53.52	51 Wykonanie rozbiórki poręczy stalowej	kg	179,63		
	M.28.54.00	Bariery ochronne				
15	M.28.54.51	ROZBIÓRKA BARIER ŻELBETOWYCH	m			
15.1	M.28.54.51	51 Wykonanie rozbiórki barier żelbetowych	m	250,00		
	M.29.00.00	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
	M.29.04.00	Roboty ziemne				
16	M.29.04.01	ZASYPKI GRUNTOWE	m3			
16.1	M.29.04.01	11 wykonanie zasypki piaskowej	m3	5,10		
	M.30.00.00	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE				
	M.30.51.00	Nawierzchnie jezdni				
17	M.30.51.55	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ	m2			
17.1	M.30.51.55	51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej o grubości do 10 cm	m2	5,52		
RAZEM KOSZT ROBÓT MOSTOWYCH (PLN)						
(Do przeniesienia do zestawienia zbiorczego)						