

WYKAZ SKRZYŻOWAŃ I ZJAZDÓW (po zmianie 26.03.2015)

Załącznik Nr4..

Lp.	Lokalizacja	Powierzchnia podbudowy z kruszywa naturalnego		Nawierzchnia		Uwagi
				Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub.6 cm m2	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm m2	
1	22+449 str. P	5,0x5,40+0,2146x5 ² x2=37,73	5,0x5,20+0,2146*5 ² x2=36,73	5,0x5,10+0,2146x5 ² x2=36,23	5,0x5,0+0,2146x5 ² x2=35,73	Przepust z rur Ø 50 cm L 9,0 mb
2	22+556 str. P	15,0x6,40+0,2146x5 ² x2=106,73	15,0x6,20+0,2146x5 ² x2=103,73	15,0x6,10+0,2146x5 ² x2=102,23	15,0x6,0+0,2146x5 ² x2=100,73	
3	22+589 str. P	15,0x6,40+0,2146x5 ² x2=106,73	15,0x6,20+0,2146x5 ² x2=103,73	15,0x6,10+0,2146x5 ² x2=102,23	15,0x6,0+0,2146x5 ² x2=100,73	
4	22+717 str. L	6,0x5,40+0,2146x6 ² x2=47,85	6,0x5,20+0,2146x6 ² x2=46,65	6,0x5,10+0,2146x6 ² x2=46,05	6,0x5,0+0,2146x6 ² x2=45,45	
5	22+787 str. P	47,85	46,65	46,05	45,45	Istniejący przepust z rur Ø 50 cm L 8,0mb do oczyszczenia
6	22+888 str. L	37,73	36,73	36,23	35,73	Przepust z rur Ø 50 cm L 9,0mb
7	23+025 str. L	37,73	36,73	36,23	35,73	Przepust z rur Ø 50 cm L 9,0mb
8	23+411 str. P	6,0x5,40+0,2146x6 ² x2=47,85	6,0x5,20+0,2146x6 ² x2=46,65	6,0x5,10+0,2146x6 ² x2=46,05	6,0x5,0+0,2146x6 ² x2=45,45	Przepust z rur Ø 50 cm L 10,0 mb
9	23+503 str. L	47,85	46,65	46,05	45,45	Przepust z rur Ø 50 cm L 10,0 mb
10	23+700 str. P	37,73	36,73	36,23	35,73	Przepust z rur Ø 50 cm L 9,0 mb
	Razem:	555,78	540,98	533,58	526,18	56,0mb do wykonania 8,0 mb do oczyszczenia