

KOSZTORYS OFERTOWY - załącznik Nr 1 do oferty

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku Mieruniszki Suwałki w km 9+238-34+462

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
*	*	D 04.00.00 PODBUDOWY	*	*	*	*
*	D 04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	*	*	*	*
*	D.04.03.01	Oczyszczenie	*	*	*	*
1	KNR 2-31 1004-0300	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych Obmiar: warstwa ścieralna - 3 809,20m2	m2	3 809,20		
*	D.04.03.01	Skropienie	*	*	*	*
2	KNR 2-31 1004-0700	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz. 1 tj. 3 809,20 m2	m2	3 809,20		
*	*	D 05.00.00a NAWIERZCHNIA	*	*	*	*
*	D 05.03.00a	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	*	*	*	*
*	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	*	*	*	*
3	KNR 02-31 0310-05,06	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dowiezionej z odl. do...km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - KR 3 - lokalizacja wg. tabeli Nr 1. Obmiar: 3 809,20m2	m2	3 809,20		
*	D.05.03.11	Frezowanie	*	*	*	*
4		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4cm z wbudowaniem urobku w pobocza w miejscu wskazanym przez zamawiającego (DW 652) Obmiar: 3 809,20m2	m2	3 809,20		
Razem (netto)						
Podatek VAT 23%						
Razem (brutto)						

Słownie w zł brutto:

Miejscowość, data

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)