

KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1)

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski
na odcinku od km 28+500 do km 29+879,70 i od km 30+442 do km 30+732

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punktów wysokościowych						
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym. przedmiar: 0,290km + 1,380km	km	1,670		
D 04.00.00 PODBUDOWY						
D.04.01.01 KORYTO						
2	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szer. jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm z odwiezieniem urobku	m2	50,00		
3	D 04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	1 867,60		
D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA						
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	1 917,60		
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE						
5	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie	m2	11 311,50		
D.04.03.01 SKROPIENIE						
6	D 04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa kruszywowa)	m2	1 517,40		
7	D 04.03.01	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m2	11 311,50		
D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANA MECHANICZNIE						
8	D 04.04.01 D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 917,60		
D.04.08.01 WYRÓWNIANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM						
9	D 04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16W grubości 0-6cm przedmiar: (69m3+288m3) *2,5t/m3 = 892,50t	t	892,50		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE						
D.05.01.03 NAWIERZCHNIE ŻWIROWE						
10	D 05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej, warstwa dolna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	598,00		
D.05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO						
11	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	1 517,40		
12	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	11 311,50		
D.05.03.11 FREZOWANIE						
13	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubość warstwy 3cm.	m2	3 314,00		
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.03 UMCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW						
14	D 06.01.03	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2	46,00		
D.06.01.10 REMONT SKARP, ROWÓW, POBOCZY						
15	D 06.01.10	Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.	m3	140,00		
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW						
16	D 06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	140,00		
D.06.04.02 OCZYSZCZENIE ROWÓW						
17	D 06.04.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	mb	2 644,00		

	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE				
18	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą - malowane mechanicznie	m2	760,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG				
	D.08.05.01	ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH				
19	D 08.05.01	Ułożenie ścieków z elementów pref. bet. na podsypce cem-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	150,00		
	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
	D.10.01.05	ELEMENTY Z BETONU W JEZDNI				
20	D 10.01.05	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	6,00		
21	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa betonem	szt	2,00		
22	D 10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych	szt	1,00		
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza						
23.1	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
23.2	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						