

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Gr. Państwa w m. Supraśl w km
20+287 - 20+629 str P

Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia		Odległość	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna		
		wykop +	nasyp -	wykop +	nasyp		wykop +	nasyp		wykop +	nasyp -	+	-	
		m ²		m ²			mb	m ³		m ³	m ³		m ³	
20+	287,00	0,630	0,1000	0,370	0,305	13,00	4,81	3,97	3,97	0,85				
20+	300,00	0,110	0,5100	0,110	0,705	25,00	2,75	17,63	2,75		14,88	0,85		
20+	325,00	0,110	0,9000	0,105	0,720	25,00	2,63	18,00	2,63		15,38		-14,03	
20+	350,00	0,100	0,5400	0,100	0,755	20,00	2,00	15,10	2,00		13,10		-29,41	
20+	370,00	0,100	0,9700	0,100	0,735	5,00	0,50	3,68	0,50		3,18		-42,51	
20+	375,00	0,100	0,5000	0,125	1,410	25,00	3,13	35,25	3,13		32,13		-45,68	
20+	400,00	0,150	2,3200	0,390	2,060	25,00	9,75	51,50	9,75		41,75		-77,81	
20+	425,00	0,630	1,8000	0,515	1,750	25,00	12,88	43,75	12,88		30,88		-119,56	
20+	450,00	0,400	1,7000	1,250	1,550	25,00	31,25	38,75	31,25		7,50		-150,43	
20+	475,00	2,100	1,4000	2,000	0,800	25,00	50,00	20,00	20,00	30,00			-157,93	
20+	500,00	1,900	0,2000	2,270	0,100	3,00	6,81	0,30	0,30	6,51			-127,93	
20+	503,00	2,640	0,0000	1,555	0,200	4,00	6,22	0,80	0,80	5,42			-121,42	
20+	507,00	0,470	0,4000	0,375	1,170	18,00	6,75	21,06	6,75		14,31		-116,00	
20+	525,00	0,280	1,9400	0,790	2,565	17,90	14,14	45,91	14,14		31,77		-130,31	
20+	542,90	1,300	3,1900	0,650	1,595	2,10	1,37	3,35	1,37		1,98		-162,08	
20+	545,00	0,000	0,0000			16,00							-164,07	
20+	561,00	0,000	0,0000	0,075	0,945	2,40	0,18	2,27	0,18		2,09		-164,07	
20+	563,40	0,150	1,8900	0,125	1,975	11,60	1,45	22,91	1,45		21,46		-166,16	
20+	575,00	0,100	2,0600	0,110	1,700	25,00	2,75	42,50	2,75		39,75		-187,62	
20+	600,00	0,120	1,3400	0,110	2,020	25,00	2,75	50,50	2,75		47,75		-227,37	
20+	625,00	0,100	2,7000	0,100	2,240	4,00	0,40	8,96	0,40		8,56		-275,12	
20+	629,00	0,100	1,780										-283,68	
							342,00	162,50	446,18	119,73	42,78	326,45		