

KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika w m. Żerzyce, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693 Kleszczele - Siemiatycze,
w km 20+690 - 21+260, str. prawa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,570		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	194,00		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	Rozbierka budowli inżynierskich				
1	Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 15 cm	m2	6,00		
2	Rozebranie nawierzchni z masy bitumicznej	m2	72,00		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	10,00		
4	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce c-p	m2	30,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	600,00		
4	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew				
1	Karczowanie krzaków i podsycia ilość sztuk krzaków 3000/ha	ha	0,0012		
2	Scinanie drzew w warunkach utrudnionych II 36 - 45 cm wraz z odwiezieniem dłużyc na plac RDW w Siemiatyczach a usunięcie karpin i gałęzi w zakresie wykonawcy	szt.	3,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.03.00 NASYPY					
5	Nasypy z gruntu kat. I-IV				
1	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I-II z transportem urobku na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem	m3	30,00		
D-04.00.00 PODBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
6	Koryto				
1	Koryto wykonywane na całej szer. zjazdów i chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	250,00		
04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
7	Podbudowa z kruszyw naturalnych				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20cm	m2	250,00		
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
8	Nawierzchnie z betonu asfaltowego				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S grubość po zagęszczeniu 5 cm (uzupełnienie ubytków przy krawężniku)	m2	72,00		
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE					
9	Ustawienie słupków stalowych do znaków				
1	Przestawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	9,00		
07.06.00 OGRODZENIA DRÓG I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZCH					
10	Urządzenia - ogrodzenia				
1	Przestawienie ogrodzenia z siatki i słupków stalowych	m	40,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
11	Krawężniki betonowe na ławie betonowej				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	600,00		

08.02.00	CHODNIKI				
12	Chodniki z kostki brukowej betonowej				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	940,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	30,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	250,00		
08.03.00	OBRZEŻA				
13	Obrzeża betonowe				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	325,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	100,00		
D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA				
09.01.00	TRAWNIKI				
14	Trawniki wykonane siewem				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	325,00		
	INNE				
15	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		
2	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy