

## KOSZTORYS OFERTOWY

naprawa chodnika w ciągu DW nr 693 Kleszczele - Siemiatycze, w m. Siemiatycze ul. Górna i Grodzieńska str. prawa i lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	<b>Rozbiórka budowli inżynierskich</b>				
1	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	22,00		
<b>2 Rozbiórka budowli inżynierskich</b>					
1	Usunięcie karpin w warunkach utrudnionych	szt.	6,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
<b>3 Podbudowa z kruszyw naturalnych</b>					
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	36,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>					
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
<b>4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>					
1	Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z mieszki asfaltowo grysowej, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	65,00		
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>					
<b>08.01.00 KRAWĘŻNIKI</b>					
<b>5 Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>					
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	22,00		
<b>08.02.00 CHODNIKI</b>					
<b>6 Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>					
1	Przełożenie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce c-p ( 30% nowych)	m2	65,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

data:

Upelnomocniony przedstawiciel wykonawcy