

## KOSZTORYS OFERTOWY

remont chodnika przy ul. 3-go Maja w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 689 Bielsk Podl. - Hajnówka - Białowieża - granica państwa,  
w km 27+570 - 27+970, str lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>					
1	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,400		
<b>01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY</b>					
2	<b>Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny</b>				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	23,00		
<b>01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
3	<b>Rozebranie budowli inżynierskich</b>				
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm	m2	42,00		
2	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	48,00		
3	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	1 360,00		
4	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce c-p	m2	67,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	415,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	436,00		
4	<b>Ususnięcie zadrzewień i ochrona drzew</b>				
1	Usunięcie karpin fi 36 - 45 cm wraz z wywiezieniem	szt.	2,00		
<b>D-04.00.00 PODBUDOWY</b>					
<b>04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA</b>					
5	<b>Koryto</b>				
1	Koryto wykonywane na całej szer. Zjazdów i chodników, głębokość koryta 30 cm	m2	115,00		
<b>04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE</b>					
6	<b>Podbudowa z kruszyw naturalnych</b>				
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20cm (zjazdy)	m2	115,00		
2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grub. warstwy 8cm (chodnik)	m2	1 300,00		
<b>D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>					
<b>05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>					
7	<b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>				
1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	42,00		
<b>D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>					
<b>08.01.00 KRAWĘŻNIKI</b>					
5	<b>Krawężniki betonowe na ławie betonowej</b>				
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	415,00		
<b>08.02.00 CHODNIKI</b>					
8	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>				
1	Wykonanie opaski z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej	m2	60,00		
<b>08.02.00 CHODNIKI</b>					
9	<b>Chodniki z kostki brukowej betonowej</b>				
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	1 260,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	40,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	115,00		

<b>08.03.00</b>	<b>OBRZEŻA</b>				
<b>10</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>				
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej	m	436,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej	m	64,00		
<b>D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA</b>					
<b>09.01.00</b>	<b>TRAWNIKI</b>				
<b>11</b>	<b>Trawniki wykonane siewem</b>				
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	230,00		
<b>D-10.00.00 INNE ROBOTY</b>					
<b>10.01.00</b>	<b>MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY</b>				
<b>12</b>	<b>Elementy z betonu w jezdni</b>				
1	Regulacja pionowa z wymianą na nowe studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt	7,00		
2	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	1,00		
<b>INNE</b>					
<b>13</b>	<b>Zabezpieczenie robót</b>				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

**WARTOŚĆ BRUTTO:**

słownie zł.:

---

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy