

KOSZTORYS OFERTOWY (Zadanie B)

remont chodnika przy ul. Bielskiej w m. Hajnówka, w ciągu DW nr 689 Bielsk Podl. - Hajnówka - Białowieża - granica państwa, w km 25+500 - 25+980
, str lewa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa (zł)	Wartość (zł)
		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE					
1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych					
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,480		
01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY					
2 Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny					
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	5,50		
01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3 Rozbiórka budowli inżynierskich					
1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 8 cm	m2	51,00		
2	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 10 cm	m2	18,00		
3	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	358,00		
4	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ułożonych na podsypce piaskowej	m2	783,00		
5	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce c-p	m	620,00		
6	Rozebranie obrzeży betonowych	m	450,00		
7	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur bet fi 40 z uprzednim odkopaniem przepustów	m	72,00		
8	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu	m3	12,00		
9	Czyszczenie konstrukcji rurowych przez piaskowanie do drugiego stopnia czystości (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	29,00		
10	Oczyszczenie powierzchni betonowych słupków z luźnego i skorodowanego betonu.	m2	17,00		
4 Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew					
1	Usunięcie karpin fi 36 - 45 cm wraz z wywiezieniem	szt.	4,00		
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKLISTYCH					
5 Wykopy w gruntach kat. I-V					
1	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład wraz z formowaniem i wyrównaniem skarp wykopu	m3	30,000		
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
03.03.00 SĄCZKI PODŁUŻNE					
6 Sączki podłużne					
1	Wykonanie przykanalików z rur PVC fi 200 mm na głębokości do 1,5 m	m	12,00		
D-04.00.00 POBUDOWY					
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA					
7 Koryto					
1	Koryto wykonywane na całej szer. zjazdów, głębokość koryta 30 cm	m2	400,00		
8 Profilowanie i zagęszczenie podłoża					
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża chodnika wraz z odwiezieniem nadmiaru gruntu	m2	783,00		
04.04.00 POBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE					
9 Podbudowa z kruszyw naturalnych					
1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grub. warstwy 20cm (zjazdy)	m2	400,00		

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE					
05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE					
10 Nawierzchnie z betonu asfaltowego					
1	Uzupełnienie ubytków masy z mieszanki asfaltowej AC11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	51,00		
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
06.01.00 UMCOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW					
11 Umocnienie powierzchniowe brukowcem					
1	Umocnienie stożków przepustów brukowcem o grub. 16-24 cm z kamienia polnego ułożonego na podsypce c-p	m2	73,00		
06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI					
12 Przepusty pod zjazdami					
1	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	70,00		
06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW					
13 Oczyszczenie rowów					
1	Oczyszczenie rowów z namułu z korektą i profilowaniem dna i skarp, grubość namułu około 20 cm	m	240,00		
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC I DRÓG					
08.01.00 KRAWĘŻNIKI					
14 Krawężniki betonowe na ławie betonowej					
1	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	430,00		
08.02.00 CHODNIKI					
15 Chodniki z kostki brukowej betonowej					
1	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce c-p	m2	693,00		
2	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	90,00		
3	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce c-p	m2	400,00		
08.03.00 OBRZEŻA					
16 Obrzeża betonowe					
1	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowej (chodnik)	m	447,00		
2	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na podsypce piaskowej (zjazdy)	m	210,00		
D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA					
09.01.00 TRAWNIKI					
17 Trawniki wykonane siewem					
1	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem grubość warstwy 2 cm	m2	1 425,00		
D-10.00.00 INNE ROBOTY					
10.01.00 MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY					
18 Elementy z betonu w jezdni					
1	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	2,00		
2	Oczyszczenie kraterów ściekowych ulicznych z namułu	szt	3,00		
3	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt	8,00		
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE					
19 Malowanie poręczy mostów i przepustów					
1	Zabezpieczenie powierzchni metalowych (wcześniej oczyszczonych) powłokami malarskimi: powłoka gruntująca epoksydowa, grubość suchej warstwy 50 um, malowane pędzlem	m2	29,00		
2	Zabezpieczenie powierzchni metalowych (wcześniej oczyszczonych) powłokami malarskimi: powłoka międzywarstwowa epoksydowa, grubość suchej warstwy 150 um, malowane pędzlem	m2	29,00		
3	Zabezpieczenie powierzchni metalowych (wcześniej oczyszczonych) powłokami malarskimi: warstwa nawierzchniowa poliuretanowa, grubość suchej warstwy 40 um, malowane pędzlem	m2	29,00		
4	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi słupków betonowych	m2	17,00		

INNE					
20	Zabezpieczenie robót				
1	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,00		
2	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,00		

WARTOŚĆ NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOŚĆ BRUTTO:

słownie zł.:

data:

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy