

**KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik nr 1**

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668  
Piątница Poduchowna – Jedwabne – Osowiec  
w miejscowości Klimaszewnica od km 44+969 do km 45+437 i od km 45+443 do km 46+122**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>						
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	1,153		
<b>D.01.03.02 ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERSKICH</b>						
2	D 01.03.02.15	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7cm, ułożonych na podsypce piaskowej	m2	132,00		
3	D 01.03.02.19	Rozebranie obrzeży betonowych	mb	60,00		
4	D 01.03.02.21	Rozebranie barier drogowych stalowych	mb	24,00		
<b>D 02.03.00 NASYPY</b>						
<b>D.02.03.01 NASYPY Z GRUNTÓW KAT. I-IV</b>						
5	D 02.03.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznych z gruntu kat. I-II (pospółka) z transportem, wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem warstw zag.wodą	m3	513,82		
<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>						
<b>D.04.01.01 KORYTO</b>						
6	D 04.01.01.01	Koryto wykonywane na całej szer. jezdni i chodników, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta 10cm	m2	2 569,10		
7	D 04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku	m2	526,50		
<b>D.04.01.02 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>						
8	D.04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV	m2	3 095,60		
<b>D.04.03.02 SKROPIENIE</b>						
9	D 04.03.02.03	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa kruszywowa)	m2	428,40		
<b>D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANA MECHANICZNIE</b>						
10	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	428,40		
<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
<b>D.05.03.05 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO</b>						
11	D 05.03.05.18	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR 3, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m2	428,40		
<b>D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>						
12	D 05.03.23.32	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m2	460,54		
<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>D.06.01.03 UMCOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>						
13	D 06.01.03.27	Umcocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	18,00		
<b>D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW</b>						
14	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	50,50		
<b>D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW</b>						
15	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	mb	157,00		

<b>D.07.05.00</b>		<b>BARIERY OCHRONNE STALOWE</b>			
<b>D.07.05.01</b>		<b>BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE</b>			
16	Analiza własna z D 01.03.02.21	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m - mat. z odzysku	mb	24,00	
17	D 07.05.01.03	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m - nowy materiał	mb	16,00	
<b>D.08.00.00</b>		<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>			
<b>D.08.01.01</b>		<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ</b>			
18	D 08.01.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B10)	mb	68,20	
19	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 (B15)	mb	331,00	
<b>D.08.02.01</b>		<b>CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH</b>			
20	D 08.02.01.03	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapr. cement	m2	1 632,00	
<b>D.08.03.01</b>		<b>OBRZEŻA BETONOWE</b>			
21	D 08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	1 987,32	
<b>D.08.05.01</b>		<b>ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH</b>			
22	D 08.05.01.21	Ułożenie ścieków z elementów pref. bet. na podsypce cem-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	15,00	
<b>D.08.05.04</b>		<b>ŚCIEKI ULICZNE Z PŁYT CHODNIKOWYCH</b>			
23	D 08.05.04.01	Ułożenie ścieków podchodnikowego z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na krawężnikach drogowych	mb	12,00	
<b>Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza</b>					
24	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00	
25	Analiza własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	
			<b>Razem:</b>		
			<b>Podatek VAT 23%</b>		
			<b>Ogółem:</b>		

Słownie: .....

dn.....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)