

KOSZTORYS OFERTOWY - Załącznik Nr 1

**Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668
Piątница Poduchowna – Jedwabne – Osowiec
w miejscowości Przytuły od km 26+711 do km 26+982**

Lp	Pozycja katalogowa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	D 01.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów w wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.	km	0,271		
	D.01.03.02	ROZBIÓRKA BUDOWLI INŻYNIERSKICH				
2	D 01.03.02.16	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	12,00		
3	D 01.03.02.17	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	6,75		
	D 02.03.00	NASYPY				
	D.02.03.01	NASYPY Z GRUNTÓW KAT. I-IV				
4	D 02.03.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. II (pospółka) z transportem, w raz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w arstwach zagłębionych.	m ³	60,98		
	D 04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	KORYTO				
5	D 04.01.01.03	Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku.	m ²	271,00		
	D.04.01.02	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE				
6	D.04.01.02.03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wierzchnią konstrukcyjną nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV.	m ²	271,00		
	D.04.03.02	SKROPIENIE				
7	D 04.03.02.03	Mechaniczne skropienie w arstwach konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową (podbudowa kruszywo-owa).	m ²	124,60		
	D.04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANA MECHANICZNIE				
8	D 04.04.01.01 D 04.04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa nat. doziarnionego kruszywa łamanym w ilości 35%, grubość w arstwach po zagęszczeniu 20cm.	m ²	162,60		
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO				
9	D 05.03.05.18	Wykonanie w arstwach wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na KR 3, grubość w arstwach po zagęszczeniu 6cm.	m ²	124,60		
10	D 05.03.05.27	Wykonanie w arstwach ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na KR3, grubość w arstwach po zagęszczeniu 4cm.	m ²	287,20		
	D.05.03.11	FREZOWANIE				
11	D 05.03.11.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem urobku, grubość w arstwach 4cm.	m ²	135,50		
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIE Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH				
12	D 05.03.23.31	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	85,40		

D.06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
D.06.01.03		UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,			
13	D 06.01.03.27	Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m2	29,00	
D.06.01.10		REMONT SKARP, ROWÓW, POBOCZY			
14	D 06.01.10.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10cm z odwiezieniem ścinki na odkład.	m2	397,50	
D.06.02.01		PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ			
15	D 06.02.01.02	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	mb	84,00	
D.06.04.01		OCZYSZCZENIE ROWÓW			
16	D 06.04.01.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20cm	mb	187,00	
D.06.04.02		OCZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW			
17	D 06.04.02.01	Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 40cm z namułu, grub. namułu do 50% jego średnicy	mb	30,00	
D.08.00.00		ELEMENTY ULIC I DRÓG			
D.08.01.01		KRAWĘŻNIA BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ			
18	D 08.01.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm w raz z wykonaniem ławy żwirowej z betonu C12/15 (B15)	mb	268,50	
D.08.02.01		CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH			
19	D 08.02.01.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	293,30	
D.08.03.01		OBREŻA BETONOWE			
20	D 08.03.01.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	210,00	
21	D 08.03.01.21	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	mb	100,60	
D.08.05.01		ŚCIEKI ULICZNE Z ELEMENTÓW			
22	D 08.05.01.21	Ułożenie ścieków z elementów pref. bet. na podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	190,00	
D.08.05.04		ŚCIEKI ULICZNE Z PŁYT CHODNIKOWYCH			
23	D 08.05.04.01	Ułożenie ścieków podchodnikowego z płyt chodnikowych o wym. 50x50x7cm na krawężnikach drogowych	mb	10,00	
Dokumentacja wykonawcza:					
24	Analiza własna	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00	
25	Analiza własna	Inwentaryzacja wykonawcza	kpl	1,00	
			Razem:		
			Podatek VAT 23%		
			Ogółem:		

Słownie:

dn.....

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)