

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie-Rutka Tartak-Szypliszki-Sejny od km 40+939 do km 65+900.**

Lp	Pozycja przedmiar.	OPIS ROBOT Obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł.)	Wartość (zł.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE</b>						
<b>D 01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>						
1	KNNR 00-01 0111-0100	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Obmiar: <b>1,139km</b>	km	1,139		
<b>D 04.00.00 PODBUDOWA</b>						
<b>D 04.03.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>						
<b>D 04.03.01 Oczyszczenie</b>						
2	KSNR 00-06 1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni warstw bitumicznych mechanicznie Obmiar: <b>7906,42m2</b>	m2	7 906,42		
<b>D 04.03.02 Skropienie</b>						
3	KSNR 00-06 1005-0700	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową Obmiar: poz.2 tj. <b>7906,42m2</b>	m2	7 906,42		
<b>D 04.07.00 PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO BITUMICZNYCH</b>						
<b>D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego KR-3</b>						
4	KSNR 00-06 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową o średniej grubości 4cm dowożoną z odl. ... km Obmiar: <b>343,39t</b>	t	343,39		
<b>D 04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY</b>						
<b>D 04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym KR-3</b>						
5	KSNR 00-06 0309-0200	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm Obmiar: <b>3870,1m2</b>	m2	3 870,10		
<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIA</b>						
<b>D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE</b>						
<b>D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR-3</b>						
6	KSNR 00-06 0309	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm Obmiar: <b>539,0m2</b>	m2	539,00		
7	KSNR 00-06 0309-0300	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej grysowej dowożonej z odl. ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm Obmiar: <b>63,5m2</b>	m2	63,50		
<b>D 05.03.11 Frezowanie</b>						
8		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4cm, odwiezienie urobku na odl. ... km Obmiar: <b>1332,1m2</b>	m2	1 332,10		
<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>D 06.01.00 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW</b>						
<b>D 06.01.10 Remont skarp, rowów, poboczy</b>						

# KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie-Rutka Tartak-Szypliszki-Sejny od km 40+939 do km 65+900.

9	KNR 02-31 1401-0400	Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie ręcznie obmiar: <b>148,6m3</b>	m3	148,60		
<b>RAZEM:</b>						

**WARTOŚĆ NETTO:** .....

**PODATEK VAT = 23%** .....

**WARTOŚĆ BRUTTO:** .....

SŁOWNIE ZŁ.: .....

..... dn. ....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy)